

№	Работы					
	Наименование	Объем работ			Расценка.	Сумма
		Ед.изм	Кор-ция	Колич.		
2.00	Стены					
2.60	Оклейка обоев на стены под покраску	м2		216	450,00 ₺	97 200,00 ₺
2.66	Стена грунтовка перед Базовой шпаклевкой	м2		216	62,40 ₺	13 478,40 ₺
2.67	Стена нанесение Базовой Шпаклевки	м2		216	416,00 ₺	89 856,00 ₺
2.68	Стена шлифовка Базовой шпаклевки	м2		216	145,60 ₺	31 449,60 ₺
2.69	Стена грунтовка перед поклейкой Стеклохолста / Обоев	м2		216	62,40 ₺	13 478,40 ₺
2.74	Стена покраска	м2		216	624,00 ₺	134 784,00 ₺
Итого по разделу: Стены						380 246,40 ₺
3.00	Электротехнические работы					
3.37	Установка люстры / светильника без сборки	шт.		1	1 850,00 ₺	1 850,00 ₺
Итого по разделу: Электротехнические работы						1 850,00 ₺
5.00	Полы					
5.08	Грунтовка пола перед заливкой ровнителя	м2		100	60,00 ₺	6 000,00 ₺
5.09	Заливка пола самовыравнивающейся смесью	м2		100	500,00 ₺	50 000,00 ₺
5.11	Укладка ламината на подложку	м2		100	750,00 ₺	75 000,00 ₺
Итого по разделу: Полы						131 000,00 ₺
Итого						513 096,40 ₺
Итого за м²						5 130,96 ₺

Срок исполнения работ	37	раб./дня
------------------------------	-----------	-----------------

Наименование материала	Ед. изм.	Тип	Колич.	Стоимость	Сумма
Акриловый Грунт глубокого проникновения	л	Черновой	69	127	8763
Базовая шпаклевка	кг	Черновой	324	20	6480
Валик 100 мм	шт	Расходный	216	250	54000
Валик 250 мм	шт	Расходный	219.49	300	65847
Валик для прокатки обоев	шт	Расходный	216	250	54000
Валик игольчатый	шт	Расходный	0.1	450	45
Ванночка для валика	шт	Расходный	434.82	200	86964
Ведро 20л	шт	Расходный	220.32	120	26438.4
Ветошь	м2	Расходный	21.6	100	2160
Держатель для наждачной бумаги	шт	Расходный	0.02	500	10.8
Изолента	шт	Расходный	0.1	112	11.2
Карандаш строительный	шт	Расходный	217	20	4340
Кисть 20 мм	шт	Расходный	216	50	10800
Клей для обоев под покраску	кг	Черновой	8.64	1500	12960
Корыто 80 л	шт	Расходный	2	900	1800
Краска для стены	кг	Чистовой	54	1800	97200
Ламинат	м2	Чистовой	110	3500	385000.01
Лезвие для ножа	шт	Расходный	219.3	20	4386
Люстра	шт	Чистовой	1	1000	1000
Малярная лента 50мх50мм	пог.м	Черновой	266	5	1330
Мешки для мусора	шт	Расходный	219.3	15	3289.5
Мешок для пылесоса	шт	Расходный	2	300	600

Наименование материала	Ед. изм.	Тип	Колич.	Стоимость	Сумма
Миксер-насадка для клея/красок 80x400мм	шт	Расходный	216	650	140400
Наждачная бумага П 240	м2	Расходный	21.6	3300	71280
Нож малярный	шт	Расходный	217	333	72261
Обои под Покраску	м2	Чистовой	237.6	350	83160
Пилка для лобзика (чистый рез)	шт	Расходный	3.3	140	462
Пластиковый шпатель для обоев	шт	Расходный	216	40	8640
Подложка 2 мм	м2	Чистовой	100	120	12000
Рулетка 3 м	шт	Расходный	0.33	250	82.5
Смесь самовыравнивающая толщина 5 мм	кг	Черновой	800	30	24000
Телескопическая ручка для валика	шт	Расходный	0.22	300	64.8
Угольник 20x40 см	шт	Расходный	0.2	600	120
Шпатель 100 мм	шт	Расходный	2.16	250	540
Шпатель 350 мм	шт	Расходный	218.16	650	141804

Ориентировочная стоимость материалов	Сумма	м²
Черновой	53 533,00 ₽	535,33 ₽
Расходный	750 346,20 ₽	7 503,46 ₽
Чистовой	578 360,01 ₽	5 783,60 ₽
Итого	1 382 239,21 ₽	13 822,39 ₽

Примечание

- Стоимость сметы фиксированная

- Поставка материалов 9% от стоимости накладной (без наценки на материал)

- Подбор материала 10% от стоимости (не более 5000 руб./ед.)

- Не учтены работы по выносу мусора

- Не учтены работы по доставке материалов

- Не учтены работы по установке м/к дверей

- Не учтены работы по молдингам на стене

- Не учтены работы по плинтусам напольным

- Не учтены работы по кондиционера

- Не учтены работы по замене отопления